



Bühnenvariante 8,80 x 6,80 m

- Prolyte MPT-Ground Support –

Diese Bühne wird durch eine stabile Konstruktion eines Prolyte MPT – Ground Support errichtet, dies gewährleistet eine hohe Standsicherheit sowie eine hohe Dachlast. Ein gesetzlich vorgeschriebenes Abwurfsystem ist für die Seiten- und Rückfrontplanen eingebaut. Ein gesetzlich vorgeschriebenes und gültiges Baubuch ist vorhanden. Unsere Traversen sind RW TÜV geprüft und entsprechen den deutschen Sicherheitsvorschriften.

Optional Bühnenanbauten:

Wir können Ihnen zwei überdachte Bühnenanbauten, je rechts und links an der Bühne, anbieten. Diese Konstruktion kann im Raster gebaut werden. Das Grundmaß ist 2 m Breite, 3 m Tiefe und 3 m Höhe. Die empfohlene Größe ist 8,00 x 3,00 m. Durch eine entsprechende Planen-Konstruktion ist auch bei Regen eine trockene Fläche zwischen Bühne und Anbau gewährleistet.

Technische Beschreibung

- | | |
|---|--|
| - Wahlweise 4 oder 6 Tower (PA Tower) | - Überdachte Bühnenfläche: 48 m ² |
| - Bühnenlänge: 8,80 m | - Bühnentiefe: 6,80 m |
| - Bühnenhöhe: 6,50 m | - Lichte Höhe: 5,50 m |
| - Podesthöhe: 1,00 m | - Treppe: 1 |
| - 3-seitig umlaufendes Geländer | - Dachplane: schwarz |
| - Frontplane u. Acrofloor: schwarz | |
| - Aufbauzeit (ab Stellplatz): ca. 4h (betrifft Bühnenbau) | |

Technische Voraussetzung

Der Veranstalter garantiert durch Prüfung nachstehender Maße eine ordnungsgemäße Zufahrt zum Veranstaltungsort.

Truckmaße:

Länge 8,10 m - Breite 2,45 m - Höhe 3,40 m - Rangierradius 20 m - Gewicht 7,50t

Der Veranstalter stellt max. 20 m von der Bühne einen Stromanschluss von 1xCEE 16A zur Verfügung. Zusätzlich stellt er zum Befüllen der Wassertanks einen Wasseranschluss max. 30 m von der Bühne zur Verfügung.

Alle Anfallenden Kosten (Strom, Wasser, Abwasser, Hilfspersonal) gehen zu Lasten des Veranstalters. Der Veranstalter stellt 4 Hilfskräfte für den Auf- und Abbau der Bühne zur Verfügung.