



Materie Event Production GmbH

Bühnenvariante 12,80 x 10,80 m

- Prolyte MPT-Ground Support –

Diese Bühne wird durch eine stabile Konstruktion eines Prolyte MPT – Ground Support errichtet, dies gewährleistet eine hohe Standsicherheit sowie eine hohe Dachlast. Ein gesetzlich vorgeschriebenes Abwurfsystem ist für die Seiten- und Rückfrontplanen eingebaut. Ein gesetzlich vorgeschriebenes und gültiges Baubuch ist für alle Varianten vorhanden. Unsere Traversen sind RW TÜV geprüft und entsprechen den deutschen Sicherheitsvorschriften.

Optional Bühnenanbauten:

Wir können Ihnen zwei überdachte Bühnenanbauten, je rechts und links an der Bühne, anbieten. Diese Konstruktion kann im Raster gebaut werden. Das Grundmaß ist 2 m Breite, 3 m Tiefe und 3 m Höhe. Die empfohlene Größe ist 8,00 x 3,00 m. Durch eine entsprechende Planen-Konstruktion ist auch bei Regen eine trockene Fläche zwischen Bühne und Anbau gewährleistet.

Technische Beschreibung

- Wahlweise 4 oder 6 Tower (PA Tower)
- Bühnenlänge: 12,80 m
- Bühnenhöhe: 7,50 m
- Podesthöhe: 1,00 bis 1,60 m
- 3-seitig umlaufendes Geländer
- Frontplane u. Acrofloor: schwarz
- Aufbauzeit (ab Stellplatz): ca. 8h (betrifft Bühnenbau)
- Überdachte Bühnenfläche: 120 m²
- Bühnentiefe: 10,80 m
- Lichte Höhe: 5,80 bis 6,50 m
- Treppe: 2
- Dachplane: schwarz

Technische Voraussetzung

Der Veranstalter garantiert durch Prüfung nachstehender Maße eine ordnungsgemäße Zufahrt zum Veranstaltungsort.

Truckmaße:

Länge 16,10 m - Breite 2,45 m - Höhe 4,00 m - Rangierradius 20 m - Gewicht 40,00t

Der Veranstalter stellt max. 20 m von der Bühne einen Stromanschluss von 1xCEE 16A zur Verfügung. Zusätzlich stellt er zum Befüllen der Wassertanks einen Wasseranschluss max. 30 m von der Bühne zur Verfügung.

Alle Anfallenden Kosten (Strom, Wasser, Abwasser, Hilfspersonal) gehen zu Lasten des Veranstalters. Der Veranstalter stellt 8 Hilfskräfte für den Auf- und Abbau der Bühne zur Verfügung.

